

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
COMUNA ONICENI  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  
Nr.38/30.06.2022

*privind aprobarea obiectivului de investitie: „Lucrări de construire sistem fotovoltaic corp C2, comuna Oniceni, jud.Neamț”*

**Consiliul local al comunei Oniceni, judetul Neamț;**

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitie: „Lucrări de construire sistem fotovoltaic corp C2, comuna Oniceni, jud.Neamț”,

Având în vedere raportul de specialitate nr.5112/15.06.2022 al Compartimentului Achiziții publice și referatul de aprobare al primarului comunei Oniceni, înregistrat sub nr.5113/15.06.2022, precum și avizul pozitiv al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Oniceni,

Ținând cont de prevederile

-art. 1 alin. 2, lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

- art. 7, alin 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 43 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 și alin. 14, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

**Adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE:**

**Art.1** Se aprobă obiectivul de investiție: „*Lucrări de construire sistem fotovoltaic corp C2, comuna Oniceni, jud.Neamț*”

**Art.2** Se aprobă valoarea investiției de 448592,44 TVA inclus, conform anexei 1 la prezenta hotărâre

**Art.3** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund compartimentele Achiziții publice și Financiar contabil.

**Art.4** Secretarul general al UAT Comuna Oniceni va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA,  
ROȘU DUMITRU**



**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  
Secretar general,  
Vătavu Laura Valentina**

Cvorum necesar adoptării, conform art.139 alin.2, lit.g) din O.U.G 57/2019- **majoritatea absolută**

Prezenta hotărâre a fost adoptată în sesiune ordinară, cu .....9.....voturi pentru, .....1.....voturi împotriva, .....0.....abțineri, din totalul de .....10.....consilieri locali participanți, 13 consilieri în funcție și 13 consilieri potrivit Ordinului Prefectului.

Obiectivul: [2022.11] Comuna Oniceni

Obiectul: [2022.11.2] Instalatii electrice


Devizul: [2022.11.2.1] Lucrari de construire sistem fotovoltaic corp C2 comuna Oniceni, Judetul Oniceni

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Articol	Invertor Kostal 50 kw	buc	1,00	36 720,00	36 720,00
				Material:	34 670,00	34 670,00
				Manopera:	1 900,00	1 900,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	150,00	150,00
1.1	Material	Invertor Kostal 50 kw	buc	1,00	34 670,00	34 670,00
				Material:	34 670,00	34 670,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	20,00	95,00	1 900,00
1.3	20019323	Transport diferenta pret	lei	1,00	150,00	150,00
2	Articol	Contor Kostal	buc	1,00	3 210,00	3 210,00
				Material:	2 750,00	2 750,00
				Manopera:	360,00	360,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	100,00	100,00
2.1	Material	Contor Kostal	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
				Material:	2 750,00	2 750,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	8,00	45,00	360,00
2.3	20019323	Transport diferenta pret	lei	1,00	100,00	100,00
3	Articol	Cablu solar 4mmp	m	100,00	14,00	1 400,00
				Material:	8,00	800,00
				Manopera:	6,00	600,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.1	Material	Cablu solar 4mmp	m	100,00	8,00	800,00
				Material:	8,00	800,00
				Transport:	0,00	0,00
3.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	20,00	30,00	600,00
4	Articol	Cuplor	buc	20,00	26,04	520,80
				Material:	11,04	220,80
				Manopera:	15,00	300,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4.1	Material	Cuplor mama 4-6 mmp	buc	10,00	9,58	95,80
				Material:	9,58	95,80
				Transport:	0,00	0,00
4.2	Material	Cuplor tata 4-6 mmp	buc	10,00	12,50	125,00
				Material:	12,50	125,00
				Transport:	0,00	0,00
4.3	320712	Electrician categoria a III-a	ora	10,00	30,00	300,00
5	Articol	Panou solar PV 415 W Half CUT	buc	120,00	1 705,00	204 600,17
				Material:	1 519,00	182 280,29
				Manopera:	164,50	19 740,00
				Utilaj:	6,50	779,88
				Transport:	15,00	1 800,00
5.1	Material	Panou solar 415W	buc	120,00	1 337,98	160 555,20
				Material:	1 337,98	160 555,20
				Transport:	0,00	0,00
5.2	Material	Sina montaj	buc	65,00	248,00	16 119,98
				Material:	248,00	16 119,98
				Transport:	0,00	0,00
5.3	Material	Conector universal	buc	64,00	19,98	1 277,43
				Material:	19,98	1 277,43
				Transport:	0,00	0,00
5.4	Material	Clema fixare capat	buc	16,00	14,58	233,27
				Material:	14,58	233,27
				Transport:	0,00	0,00



5.5	Material	Clema fixare mijloc	buc	240,00	17,06	4 094,40
				Material:	17,06	4 094,40
				Transport:	0,00	0,00
5.6	320712	Electrician categoria a III-a	ora	564,00	36,00	19 740,00
5.7	20000825	Masina de gaurit rotopercutanta	ora	60,00	2,91	174,60
5.8	20000730	Aparat pentru masurarea prizei de pamant	ore	24,00	25,22	605,28
5.9	20019323	Transport diferenta pret	lei	1,00	1 800,00	1 800,00
6	Articol	Impamantare sistem PV	buc	1,00	5 851,06	5 851,06
				Material:	4 958,56	4 958,56
				Manopera:	570,00	570,00
				Utilaj:	322,50	322,50
				Transport:	0,00	0,00
6.1	Material	Set conectori rapid impamantare	buc	2,00	36,14	72,28
				Material:	36,14	72,28
				Transport:	0,00	0,00
6.2	Material	Conductor MYF 10mm <sup>2</sup>	m	200,00	15,00	3 000,00
				Material:	15,00	3 000,00
				Transport:	0,00	0,00
6.3	Material	Platband OL-ZN 40x4	kg	65,00	25,94	1 686,10
				Material:	25,94	1 686,10
				Transport:	0,00	0,00
6.4	Material	Piesa separatie	buc	2,00	100,09	200,18
				Material:	100,09	200,18
				Transport:	0,00	0,00
6.5	320712	Electrician categoria a III-a	ora	19,00	30,00	570,00
6.6	20000353	Aparat sudura 28 - 35 kw	ora	15,00	20,00	300,00
6.7	20000841	Polizor cu disc abraziv	ora	5,00	4,50	22,50
7	Articol	Separator CC pentru panouri	buc	2,00	283,38	566,76
				Material:	178,38	356,76
				Manopera:	105,00	210,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7.1	Material	Separator fuzibile CC	buc	2,00	41,58	83,16
				Material:	41,58	83,16
				Transport:	0,00	0,00
7.2	Material	Sigurante fuzibile CC 20A	buc	10,00	27,36	273,60
				Material:	27,36	273,60
				Transport:	0,00	0,00
7.3	320712	Electrician categoria a III-a	ora	7,00	30,00	210,00
8	Articol	Descarcator supratensiuni	buc	2,00	995,00	1 990,00
				Material:	807,50	1 615,00
				Manopera:	187,50	375,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8.1	Material	Descarcator 12,5 KA	buc	2,00	620,00	1 240,00
				Material:	620,00	1 240,00
				Transport:	0,00	0,00
8.2	Material	Conductor MYF 10 mm <sup>2</sup>	m	25,00	15,00	375,00
				Material:	15,00	375,00
				Transport:	0,00	0,00
8.3	320712	Electrician categoria a III-a	ora	12,50	30,00	375,00
9	Articol	Tablou protectie curent continuu	buc	1,00	839,98	839,98
				Material:	494,98	494,98
				Manopera:	345,00	345,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9.1	Material	Cutie 24 UH 2 randuri	buc	1,00	208,24	208,24
				Material:	208,24	208,24
				Transport:	0,00	0,00
9.2	Material	Comutator 100A 4 poli	buc	1,00	86,54	86,54
				Material:	86,54	86,54
				Transport:	0,00	0,00
9.3	Material	Distributor 3P+N 100A	buc	1,00	122,98	122,98
				Material:	122,98	122,98
				Transport:	0,00	0,00
9.4	Material	Intrerupator automat 6KA 6A 3P+N	buc	1,00	77,22	77,22
				Material:	77,22	77,22
				Transport:	0,00	0,00
9.5	320712	Electrician categoria a III-a	ora	11,50	30,00	345,00
10	Articol	Tablou protectie curent alternativ	buc	1,00	5 681,36	5 681,36
				Material:	5 051,36	5 051,36
				Manopera:	630,00	630,00



				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10.1	Material	Cutie metalica 700x600x210	buc	1,00	850,00	850,00
				Material:	850,00	850,00
				Transport:	0,00	0,00
10.2	Material	Protectie automata sistem	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
				Material:	2 100,00	2 100,00
				Transport:	0,00	0,00
10.3	Material	Contactora 4P 125A	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
				Material:	1 100,00	2 200,00
				Transport:	0,00	0,00
10.4	Material	Contact auxiliar contactor	buc	2,00	50,68	101,36
				Material:	50,68	101,36
				Transport:	0,00	0,00
10.5	320712	Electrician categoria a III-a	ora	18,00	35,00	630,00
11	Articol	Confectie metalica sustinere PV	kg	6 710,00	7,25	48 648,40
				Material:	5,10	34 221,00
				Manopera:	2,00	13 418,66
				Utilaj:	0,15	1 008,74
				Transport:	0,00	0,00
11.1	Material	Teava rectangulara 40x40x3 - 580 ml	kg	2 627,96	3,92	10 311,35
				Material:	3,92	10 311,35
				Transport:	0,00	0,00
11.2	Material	Teava rectangulara 80x80x4 - 620 ml	kg	3 866,77	5,54	21 380,07
				Material:	5,54	21 380,07
				Transport:	0,00	0,00
11.3	Material	Cornier 40x40x3 - 134 m	kg	225,29	8,25	1 858,69
				Material:	8,25	1 858,69
				Transport:	0,00	0,00
11.4	20020810	Materiale marunte	%	2,00	0,00	671,00
				Material:	385,50	671,00
				Transport:	0,00	0,00
11.5	7214240021900	Lacatus mecanic	ora	447,29	30,00	13 418,66
11.6	20000353	Aparat sudura 28 - 35 kw	ora	50,44	20,00	1 008,74
12	Articol	Beton	mc	4,70	809,20	3 803,24
				Material:	750,00	3 525,00
				Manopera:	44,40	208,68
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	14,80	69,56
12.1	Material	Beton	mc	4,70	750,00	3 525,00
				Material:	750,00	3 525,00
				Transport:	0,00	0,00
12.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	6,96	30,00	208,68
12.3	20019323	Transport diferenta pret	lei	0,70	100,00	69,56
13	W2G01A#	Cablu CYABY 5x35	m	40,00	151,81	6 072,39
				Material:	137,38	5 495,39
				Manopera:	13,00	520,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	1,43	57,00
13.1	4803101	Cablu CYABY 5x35	m	41,00	133,90	5 489,90
				Material:	133,90	5 489,90
				Transport:	0,00	0,00
13.2	20019323	Transport diferenta pret	lei	0,40	142,50	57,00
13.3	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0,10	0,00	5,49
				Material:	54,90	5,49
				Transport:	0,00	0,00
13.4	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ora	17,39	30,00	520,00
14	TSA16D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pe pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare cu obstacol	mc	15,00	90,00	1 350,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	90,00	1 350,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14.1	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	5,40	31,47	169,99
14.2	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	37,60	31,47	1 180,07
15	TsD01XA	Impastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind teren usor	mc	15,00	75,00	1 125,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	75,00	1 125,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	22,60	50,00	1 125,00



16	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale linilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren tare	mc	15,00	75,34	1 130,04
				Material:	0,34	5,04
				Manopera:	75,00	1 125,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16.1	6202806	Apa Industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,50	3,36	5,04
				Material:	3,36	5,04
				Transport:	0,00	0,00
16.2	19821	Sapator categoria a II-a	ora	16,06	60,48	970,77
16.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,55	60,48	154,23
17	W2E12A#	Bloc de masura si protectie tip BMPT	buc	1,00	1 902,40	1 902,40
				Material:	1 657,40	1 657,40
				Manopera:	245,00	245,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17.1	2100830	Ipaos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2,00	0,54	1,09
				Material:	0,54	1,09
				Transport:	0,00	0,00
17.2	7322286	BMPT	buc	1,00	1 654,00	1 654,00
				Material:	1 654,00	1 654,00
				Transport:	0,00	0,00
17.3	5837356	Surub zincat de lemn cu cap inecat crestet 18x40mm	buc	4,00	0,58	2,31
				Material:	0,58	2,31
				Transport:	0,00	0,00
17.4	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	7,00	35,00	245,00

<b>Total manopera (ore)</b>					
<b>Total greutate materiale (tone)</b>					1 252,58
					1,64

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	278 101,57	43 022,34	2 111,12	2 176,56	325 411,60

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	278 101,57	43 990,34	2 111,12	2 176,56	326 379,60
Cheltuieli indirecte					32 637,96
Profit					17 950,88

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	376 968,44
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	71 624,00
	448 592,44

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

